

Clares-Combes - Remise en état



Microcentrale de Clares-Combes

Communes de Ribiers (Val Buëch-Méouge 05)

Année de réalisation 2023

Description des travaux : Rénovation

Client : SAS Les Eaux Vives de Ribiers

Type de mission : Remise en service

Montant des travaux : 1 124 500 €

Montant mission Ingénierie : 100 000 €

Caractéristiques de l'aménagement :

Cours d'eau : Clarescombes

Débit d'équipement : 250 l/s

Hauteur de chute brute : 200 m

Conduite forcée diamètre : \varnothing 400 mm

Linéaire conduite 800 m

Type de turbine : Pelton horizontale 2 jets

Puissance Maximale Disponible : 511 kW

Production moyenne annuelle : 1 360 000 kW



